

**CUADRO DE PRECIOS 2****REPOBLACIÓN PROTECTORA VIANA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>UD</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>PRECIO</b>
<b>CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN DEL TERRENO</b>			
NRPT028	ud	<b>Ahoyado manual, h.c., suelo suelto, pte&gt;=50% d&gt;=700 pl/ha</b> Apertura manual de hoyo abierta, con azada o similar, en suelo suelto con pendiente superior al 50% . Densidad de plantación superior o igual a 700pl/ha y/o plantación no dispersa.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.04</b>
NRTP037	ud	<b>Ahoyado retro, 60*60*60cm, s.suelto, d&gt;=700pl/ha</b> Apertura de cualquier tipo de hoyo, de 60*60*60cm, con retroexcavadora, en terreno suelto. Densidad de planta- ción superior o igual a 700pl/ha y/o plantación no dispersa.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0.70</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2****REPOBLACIÓN PROTECTORA VIANA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>UD</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>PRECIO</b>
<b>CAPÍTULO 02 CIERRES</b>			
<b>NCE06</b>	<b>m</b>	<b>Colocación cierre de 3 alambres, condiciones intermedias</b>	
		Construcción de cierre forestal con 3 hilos de alambre doble de espino galvanizado y piquetes de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 metros. En condiciones intermedias para la construcción del cierre, considerando la combinación de los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de reparto de los piquetes.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4.05</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

**REPOBLACIÓN PROTECTORA VIANA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>UD</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>PRECIO</b>
<b>CAPÍTULO 03 DESBROCES</b>			
<b>NDBQ11</b>	<b>ha</b>	<b>Desbr.c/tractor forestal T3;pte&lt;=10%;dif.media/FCC&gt;50%y&lt;=80%</b> Desbroce mecanizado con tractor forestal Tipo 3, implementado con desbrozadora de cadenas o martillos, en terrenos con pendiente inferior o igual al 10% . Fracción de cabida cubierta superior al 50 e inferior o igual al 80% y/o dificultad media del matorral para ser procesado.	
		Maquinaria.....	379.00
		Resto de obra y materiales.....	3.79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>382.79</b>
<b>NDBQ06</b>	<b>ha</b>	<b>Desbr.c/tractor orugas T8; pte&gt;10y&lt;=20%;dif.alta,FCC&gt;80%</b> Desbroce mecanizado con tractor orugas/bulldozer Tipo 8, implementado con desbrozadora de cadenas o martillos, en terrenos con pendiente superior al 10 e inferior o igual al 20% . Fracción de cabida cubierta superior al 80% y/o dificultad alta del matorral para ser procesado.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,226.59</b>
<b>NDBQ09</b>	<b>ha</b>	<b>Desbr.c/tractor orugas T9; pte&gt;20%;dif.alta,FCC&gt;80%</b> Desbroce mecanizado con tractor orugas/bulldozer Tipo 9, implementado con desbrozadora de cadenas o martillos, en terrenos con pendiente superior al 20% . Fracción de cabida cubierta superior al 80% y/o dificultad alta del matorral para ser procesado.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,349.29</b>
<b>NTSR01</b>	<b>ha</b>	<b>Recog./apil.rest.desbr.&lt;=8t/ha;pte&lt;=50%</b> Recogida, saca y apilado de residuos de desbroces, con densidad inferior o igual a 8t/ha (estimación previa del residuo en verde) y pendiente del terreno inferior o igual al 50% . Distancia máxima de recogida de 30m.	
		Mano de obra.....	198.00
		Resto de obra y materiales.....	1.98
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>199.98</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

**REPOBLACIÓN PROTECTORA VIANA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>UD</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>PRECIO</b>
<b>CAPÍTULO 04 PLANTACIÓN</b>			
NRPP022	ud	<b>Plantación T3, t.suelto-trans, pdte&gt;50%, d&gt;=700 pl/ha</b> Plantación Tipo 3, en suelo suelto-tránsito, con pendiente superior al 50% y densidad de plantación superior o igual a 700pl/ha y/o no dispersa.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0.66</b>
NRPP019	ud	<b>Plantación T3, t.suelto-trans, pdte&lt;50%. d&gt;=700pl/ha</b> Plantación Tipo 3, en suelo suelto-tránsito, con pendiente inferior o igual al 50% y densidad de plantación superior o igual a 700pl/ha y/o no dispersa.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0.55</b>
NRPO004	mu	<b>Distribución pl. en envase, pdte&gt;50%</b> Distribución en el tajo de planta en envase, en terreno con pendiente superior al 50% . Distancia máxima de reparto 500m.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>32.07</b>
NRPO003	mu	<b>Distribución pl. en ensave, pdte&lt;50%</b> Distribución en el tajo de planta en envase, en terreno con pendiente inferior o igual al 50% . Distancia máxima de reparto 500m.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>28.02</b>
NRPO006	ud	<b>Colocación de tubo protector 60 cm de altura con tutor</b> Colocación de tubo protector de 60cm de altura, fabricado en polipropileno, de doble pared y borde superior curvado, para la protección de planta de repoblación con tutor de acacia de 0.80cm de altura, incluso precio del tutor y del tubo y reparto del mismo dentro del tajo a una distancia menor o igual a 500m.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.82</b>
NRPO018	ud	<b>Aporte de abono en plantaciones</b> Preparación, dosificación y aporte de abono, hidrogel o similar, sin hidratar, en trabajos de plantación. No incluye el precio del gel o abono.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0.07</b>
NRPO031	km	<b>Transporte de planta en camión forestal de 131-160CV</b> Coste por Km de transporte de planta forestal, del vivero al lugar de realización de la plantación, mediante el uso de un camión forestal de 131-160 Cv.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.60</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

**REPOBLACIÓN PROTECTORA VIANA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>UD</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>PRECIO</b>
<b>CAPÍTULO 05 MATERIAL VEGETAL</b>			
NRPPLF01013	ud	<b>Juniperus oxycedrus Alv.250cc</b> Ud de planta de Juniperus oxycedrus en Alveolo 250cc	
			<b>TOTAL PARTIDA..... 0.70</b>
NRPPLF02116	ud	<b>Quercus ilex spp ballota</b> Ud de planta de Quercus ilex spp ballota en Alveolo 300 cc	
			<b>TOTAL PARTIDA..... 0.57</b>
NRPPLF02087	ud	<b>Phillyrea latifolia Alv.</b> Ud de planta de Phillyrea latifolia en Alveolo	
			<b>TOTAL PARTIDA..... 0.47</b>
NRPPLF02091	ud	<b>Pistacea terebinthus Alv.300cc</b> Ud de planta de Pistacia terebinthus en Alveolo 300cc	
			<b>TOTAL PARTIDA..... 0.55</b>
NRPPLF02131	ud	<b>Rhamnus alaternus Alv.300cc</b> Ud de planta de Rhamnus alaternus en Alveolo 300cc	
			<b>TOTAL PARTIDA..... 0.55</b>
NRPPLF02094	ud	<b>Populus alba RD 6/8</b> Ud de planta de Populus alba a raíz desnuda de calibre 6/8 cm.	
			<b>TOTAL PARTIDA..... 4.02</b>
NRPPLF02143	ud	<b>Salix alba RD 0+1 h 120/+</b> Ud de planta de Salix alba a Raíz desnuda, edad 0+1, altura 120/+	
			<b>TOTAL PARTIDA..... 1.69</b>
NRPPLF02048	ud	<b>Fraxinus angustifolia RD 1+1 h150/200</b> Ud de planta de Fraxinus angustifolia a Raíz desnuda, edad 1+1, altura 150/200	
			<b>TOTAL PARTIDA..... 1.91</b>
NRPPLF02034	ud	<b>Crataegus monogyna Alv.300cc</b> Ud de planta de Crataegus monogyna en Alveolo 300cc	
			<b>TOTAL PARTIDA..... 0.51</b>
NRPPLF02107	ud	<b>Prunus spinosa RD h90/120</b> Ud de planta de Prunus spinosa, altura 90/120	
			<b>TOTAL PARTIDA..... 0.75</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

**REPOBLACIÓN PROTECTORA VIANA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>UD</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>PRECIO</b>
<b>CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN MOBILIARIO</b>			
<b>NURB001</b>	<b>ud</b>	<b>Instalación de banco forestal de madera con respaldo rústico</b>	
		Ud de instalación de un banco forestal de madera con respaldo y aspecto rústico, realizado con medios troncos. Includida la excavación y anclaje, en su caso con hormigón HM/20/P/20, herrajes y tornillería.	
			Mano de obra..... 65.88
			Resto de obra y materiales..... 222.86
			<b>TOTAL PARTIDA..... 288.74</b>
<b>NURM001</b>	<b>ud</b>	<b>Instalación de mesa picnic sencilla tablascepilladas (145*200cm)</b>	
		Ud de instalación de mesa de madera sencilla, tipo picnic, fabricada con tablas cepilladas de 4,5*9,5 cm, con bancos unidos a la mesa y dimensiones de la misma de: 145*200 cm. Includida la excavación y anclaje, en su caso con hormigón HM/20/P/20, herrajes y tornillería.	
			Mano de obra..... 145.76
			Resto de obra y materiales..... 347.89
			<b>TOTAL PARTIDA..... 493.65</b>